

LAYOUT - 2º PAVIMENTO
ESC.: 1:100

LEGENDA

PAREDES

1. Revestimento cerâmico ELIANE linha Forma Branco BR 32x59cm, inclusive rejunte acrílico;
2. Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi-brilho, anti-mofo, cor branco;
3. Quadros brancos nas paredes para área de exposição.
4. Concreto resinado

- Ambiente com mais de um acabamento

PISOS

1. Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord Cement Natural (ref. 27282E), modulação 60x60cm, retificado, instalação conforme recomendações do fabricante.
2. Execução piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, e=10 cm, armado. Acabamento polido, com pintura em tinta epóxi cinza, em duas demãos.
3. Carpete

RODAPÉ

1. Rodapé mesmo piso, h=7cm
2. Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm
3. Rodapé em concreto boleado, h=7cm

SOLEIRA

1. Soleira em granito preto São Grabriel, l=15cm

FORRO

1. Forro mineral com tabeira e tabica nos cantos. Modulação .625 x .625. Redimencionar largura da tabeira para evitar recortes no forro mineral;
2. Forro mineral. Modulação .625 x .625;
3. Sem forro - pintura na laje

NOTAS:

- Todas as medidas estão indicadas em metros. É importante a conferência de todas as medidas no local antes de iniciar a obra;
- Esse projeto tem caráter Básico e serve somente como orientação e não como dimensionamento. Para dimensionamentos e detalhes executivos, são necessários e devem ser considerados projetos executivos complementares de instalação elétrica, instalação hidráulica, sistema de ar condicionado, iluminação e estrutural;
- Para mais informações, verificar o caderno de imagens 3D;
- Modificações do projeto deverão ser submetidas aos responsáveis para sua aprovação;
- Para porta corta fogo, verificar projeto de bomberos para maiores informações.

Nº	DESCRIÇÃO	AUTOR	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	MT	31/10/2022

studio marcelo teixeira IDEAS MOTION

ARQ. CARLOS MARCELO CAMPOS TEIXEIRA
ARQ. MARCELO SHIBATA
ARQ. LYGIA MAGALHÃES
STEPHANIE JOY DE LA TORRE RODRIGUEZ

PARQUE TECNOLÓGICO MARICÁ

PRÉDIO PRINCIPAL
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PQ. TEC. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CODEMAR

MARICÁ / RJ

INDICADAS
31.10.2022

- APROVAÇÃO DO CLIENTE
- APROVAÇÃO LEGAL
- PROJETOS COMPLEMENTARES
- ORÇAMENTO
- ARQUITETÔNICO BÁSICO

ARQ. CARLOS MARCELO CAMPOS TEIXEIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A29293-9

PQ. TEC. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CODEMAR

Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo. Direitos autorais reservados à Studio Marcelo Teixeira, nos termos da Lei nº 9.610, de 14/12/1973, Lei dos Direitos Autorais.

PQTEC-MARICA-01-ARQ-PB-A006-R00.dwg