

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
<div> <div>TIPO DE ORÇAMENTO</div> <div>FASE DO PROJETO</div> <div> <input type="checkbox"/> Estimativa de custos </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Orçamento preliminar </div> <div> <input type="checkbox"/> Orçamento analítico - liberado para licitação </div> </div> <div> <div>Estudos preliminares</div> <div>Anteprojeto</div> <div>Projeto básico</div> </div>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO PRINCIPAL DO PARQUE TECNOLÓGICO DE MARICÁ (REV02 - 17/04/2023)	DATA : 17/04/2023
	DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO NÚCLEO PRINCIPAL DO PARQUE TECNOLÓGICO DE MARICÁ, CONSIDERANDO OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO EXTERNA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL, MOBILIÁRIOS URBANOS, PLANTIO DE GRAMA, DRENAGENS, ESPELHOS D'ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
	Nº PROC:	4249/2023	
	UNIDADES:	26074,0M2	
	VALOR POR UNIDADE:		

1.1. DIÁRIAS DE CAMINHAO E SERVENTES PARA SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS). À DISPOSICAO: 1 CAMINHAO (COM MOTORISTA), COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 11.000 KG POR VIAGEM E 2 SERVENTES (DIA)

	DIA	QTD
DIÁRIAS DE EQUIPE/EQUIPAMENTO PARA MOBILIZAÇÃO (1 SEMANA ÚTIL)	DIA	5,00000000
		5,00
		5,00

1.2. TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO ,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (UNXKM)

	KM	UN	QTD
TRANSPORTE DE CONTEINER (ENTREGA)	UN*KM	30,00000000	1,00000000
			30,00
			30,00

1.3. CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (UN)

	UN	QTD
CARGA E DESCARGA DE CONTEIRNER - MOBILIZAÇÃO	UN	1,00000000
		1,00
		1,00

1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

	KM	T	UNID	QTD
COMPACTADOR DE SOLOS	T*KM*UNID	30,00000000	0,15000000	10,00000000
PÁ CARREGADEIRA	T*KM*UNID	30,00000000	11,63200000	2,00000000
TRATOR DE ESTEIRAS	T*KM*UNID	30,00000000	9,40000000	2,00000000
BETONEIRA 400 L	T*KM*UNID	30,00000000	1,50000000	1,00000000
ALISADORA DE CONCRETO	T*KM*UNID	30,00000000	0,07800000	2,00000000
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	T*KM*UNID	30,00000000	17,00000000	2,00000000
BETONEIRA 600 L	T*KM*UNID	30,00000000	1,85000000	1,00000000
GRUA ASCENCIONAL	T*KM*UNID	30,00000000	40,00000000	1,00000000
RETROESCAVADEIRA	T*KM*UNID	30,00000000	6,67400000	1,00000000
MINIESCAVADEIRA	T*KM*UNID	30,00000000	3,50000000	1,00000000
PERFURATRIZ PARA ESTACA HÉLICE (https://www.evomaq.com.br/perfuratriz-helice-continua-p50-17.php#especificacoes)	T*KM*UNID	30,00000000	16,00000000	1,00000000
				4.417,32

2.1. SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

	FUROS	PROFUNDIDA	QTD
SONDAGEM SPT	PROFUNDIDADE*FUROS	10,00000000	35,00000000
			350,00
			350,00

2.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

	M2	QTD
ÁREA DE INTERVENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO PRINCIPAL (CONFORME PROJETO)	M2	60.000,00000000
		60.000,00
		60.000,00

2.3. DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV (M2)

	M2	QTD
ÁREA DE INTERVENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO PRINCIPAL (CONFORME PROJETO)	M2	60.000,00000000
		60.000,00

		60.000,00
--	--	-----------

2.5. ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAO DE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLE DE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS (M3)

		ALTURA	ÁREA	QTD
COMPACTAÇÃO DO TERRENO	ÁREA*ALTURA	0,20000000	60.000,00000000	12.000,00
				12.000,00

3.1.1.1. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAÇAO E DETALHES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.1.2. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAÇAO E DETALHES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ENTRE 501 E 3.000 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE	M2	2.500,00000000	2.500,00
			2.500,00

3.1.1.3. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAÇAO E DETALHES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	4.944,20000000	4.944,20
			4.944,20

3.1.2.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.2.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ENTRE 501 E 3.000 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE	M2	2.500,00000000	2.500,00
			2.500,00

3.1.2.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	4.944,20000000	4.944,20
			4.944,20

3.1.3.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.3.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ENTRE 501 E 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE	M2	2.500,00000000	2.500,00
			2.500,00

3.1.3.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	4.944,20000000	4.944,20
			4.944,20

3.1.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.4.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ENTRE 501 E 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE	M2	2.500,00000000	2.500,00
			2.500,00

3.1.4.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	4.944,20000000	4.944,20
			4.944,20

3.1.5.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.5.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ENTRE 501 E 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE	M2	2.500,00000000	2.500,00
			2.500,00

3.1.5.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	4.944,20000000	4.944,20
			4.944,20

3.1.6.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.6.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	7.444,20000000	7.444,20
			7.444,20

3.1.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.7.2. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ENTRE 501 E 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE	M2	2.500,00000000	2.500,00
			2.500,00

3.1.7.3. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	4.944,20000000	4.944,20
			4.944,20

3.1.8.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.8.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	7.444,20000000	7.444,20
			7.444,20

3.1.9.1. PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.9.2. - PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	7.444,20000000	7.444,20
			7.444,20

3.1.10.1. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ATÉ 500 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	500,00000000	500,00
			500,00

3.1.10.2. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ENTRE 501 E 3.000 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE	M2	2.500,00000000	2.500,00
			2.500,00

3.1.10.3. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO - FAIXA ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME METODOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	4.944,20000000	4.944,20
			4.944,20

3.1.11.1. PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	M2	7.944,20000000	7.944,20
			7.944,20

3.2.1.1. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

3.2.1.2. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO DOS COMANDOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO APRESENTADO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

3.2.1.3. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CHAFARIZES, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO APRESENTADO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

3.2.1.4. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PARA CHAFARIZES, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO APRESENTADO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

3.2.2.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA URBANIZAÇÃO ATÉ 15.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA EXTERNA - FAIXA ATÉ 15.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS	M2	15.000,00000000	15.000,00
			15.000,00

3.2.2.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA DE 15.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	3.130,28000000	3.130,28
			3.130,28

3.2.3.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA DE EXTERNA - FAIXA ATÉ 15.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS	M2	15.000,00000000	15.000,00
			15.000,00

3.2.3.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA DE 15.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	3.130,28000000	3.130,28
			3.130,28

3.2.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA DE 15.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	15.000,00000000	15.000,00
			15.000,00

3.2.4.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

		M2	QTD
AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA DE 15.000 M2 (CONFORME METOLOGIA DE TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA DE	M2	3.130,28000000	3.130,28
			3.130,28

3.2.5.1. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)

		M2	QTD
AREA DE PAISAGISMO (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	2.077,00000000	2.077,00
			2.077,00

3.2.6.1. PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (HA)

		HA	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	HA	0,25000000	0,25
			0,25

3.2.6.2. PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (HA)

		KM	QTD
COMPRIMENTO DAS VIAS DE ACESSO (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	KM	0,82000000	0,82
			0,82

4.1. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
VEICULO	MESES*QUANTIDADE	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

4.2. COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
COORDENADOR DA OBRA	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

4.3. MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
MESTRE DE OBRAS	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

4.4. TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
TECNICO DE EDIFICACOES	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	2,00000000	30,00
				30,00

4.5. 0 - TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

4.6. ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
ALMOXARIFE	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

4.7. AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

4.8. APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
APONTADOR	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

4.9. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
ASG	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	2,00000000	30,00
				30,00

4.10. VIGIA DIURNO (MENSALISTA) (MES)

		MESES	PROFISSIONAI	QTD
VIGIA DIURNO TURNO 05:00 AS 14:00 H	PROFISSIONAIS*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
VIGIA DIURNO TURNO 13:00 AS 22:00 H	PROFISSIONAIS*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				30,00

4.11. VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) (H)

		HORASPORME	MESES	PROFISSIONAI	QTD
VIGIA NOTURNO TURNO 22:00 AS 05:00 H	PROFISSIONAIS*MESES*HORASPORMES	176,00000000	15,00000000	1,00000000	2.640,00
					2.640,00

5.1. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
COORDENADOR DA OBRA	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

5.2. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)

MESES	QUANTIDADE	QTD
-------	------------	-----

MESTRE DE OBRAS	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

5.3. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
TECNICO DE EDIFICACOES	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	2,00000000	30,00
				30,00

5.4. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

5.5. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
ALMOXARIFE	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

5.6. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

5.7. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
APONTADOR	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

5.8. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MENSALISTA) (MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
ASG	QUANTIDADE*MESES	15,00000000	2,00000000	30,00
				30,00

5.9. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE VIGIA DIURNO (MENSALISTA) (MES)

		MESES	PROFISSIONAI	QTD
VIGIA DIURNO TURNO 05:00 ÀS 14:00 H	PROFISSIONAIS*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
VIGIA DIURNO TURNO 13:00 ÀS 22:00 H	PROFISSIONAIS*MESES	15,00000000	1,00000000	15,00
				30,00

5.10. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE VIGIA NOTURNO (HORISTA) (H)

		HORASPORME	MESES	PROFISSIONAI	QTD
VIGIA NOTURNO TURNO 22:00 ÀS 05:00 H	PROFISSIONAIS*MESES*HORASPORMES	176,00000000	15,00000000	1,00000000	2.640,00
					2.640,00

6.1. GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M, INCLUSIVE OPERADOR (H)

		H	MESES	QUANTIDADE	QTD
LOCAÇÃO DE GRUA	H*MESES*QUANTIDADE	200,00000000	10,00000000	1,00000000	2.000,00
					2.000,00

6.2. GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, INCLUSIVE OPERADOR (H)

		H	MESES	QUANTIDADE	QTD
LOCAÇÃO DE GRUA	H*MESES*QUANTIDADE	200,00000000	10,00000000	2,00000000	4.000,00
					4.000,00

6.3. LOCAÇÃO DE ELEVADOR PARA OBRA, PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS, COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA, SENDO 16,00M DE EDIFICAÇÃO E 9,00M DE MÓDULO DE SEGURANÇA, SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES, CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS, E 1500KG DE CARGA, COM 4 PARADAS, INCLUSIVE OPERADOR (UNX MES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
ELEVADOR CREMALHEIRA	QUANTIDADE*MESES	10,00000000	2,00000000	20,00
				20,00

7.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

		ALTURA	COMPRIMENT	QUANTIDADE	QTD
OUTDOORS	QUANTIDADE*COMPRI MENTO*ALTURA	3,00000000	9,00000000	2,00000000	54,00
PLACA DE OBRA	QUANTIDADE*COMPRI MENTO*ALTURA	2,00000000	3,00000000	1,00000000	6,00
					60,00

7.2. BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ý,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SEND O REAPROVEITADO 2 VEZES (M2)

		COMPRIMENT	LARGURA	QTD
BARRACAO	LARGURA*COMPRI MTO	5,00000000	4,00000000	20,00
				20,00

7.4. GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO (M2)

		COMPRIMENT	LARGURA	QTD
GALPÃO	LARGURA*COMPRI MTO	9,00000000	4,00000000	36,00
				36,00

7.6. ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA (UNXMES)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
CONTAINER	MESES*QUANTIDADE	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

7.11. RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (UN)

		MESES	QUANTIDADE	QTD
RETIRADA DE ENTULHO	MESES*QUANTIDADE	15,00000000	16,00000000	240,00
				240,00

8.1.1. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (UN)

		UN	QTD
LOCAÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS	UN	71,00000000	71,00
LOCAÇÃO DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA	UN	84,00000000	84,00
			155,00

8.2.1. - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO CONCRETO FCK=50MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) (M)

		M	UN	QTD
ESTACA HÉLICE	M*UN	25,00000000	84,00000000	2.100,00
				2.100,00

8.2.2. - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 (M)

		M	UN	QTD
ESTACA ESCAVADA	M*UN	6,00000000	71,00000000	426,00
				426,00

10.1.1. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA. INCLUSO TUBOS, JOELHO, TE, LUVA, ADAPTADOR, CAVALETE E REGISTROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO	M2	7.944,20000000	7.944,20
			7.944,20

10.2.1. - INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INCLUSO TUBOS, JOELHO, TE, LUVA, JUNÇÃO, REDUÇÃO, CAIXA SIFONADA, CAIXA DE GORDURA E RALO SECO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

		M2	QTD
AREA DE CONSTRUÇÃO	M2	7.944,20000000	7.944,20
			7.944,20

10.4.1. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO, INCLUSO TUBOS, VÁLVULAS, HIDRANTES, BOTOEIRA, EXTINTOR, SIRENE, SINALIZAÇÕES, COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	M2	7.944,20000000	7.944,20
			7.944,20

11.1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS. INCLUSO ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO, CAIXAS, CABOS, QUADROS, INFRA PARA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO, TOMADAS DE FORÇA, CFTV, TOMADAS DE DADOS E VOZ E ALIMENTAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	M2	7.944,20000000	7.944,20
			7.944,20

19.1.1. AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

		CAPACIDADE	ÁREA	QTD
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (ÁREA / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO - BTU/M2)	ÁREA/CAPACIDADE	60,00000000	7.920,00000000	132,00
				132,00

19.1.2. TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

		M	PONTOS	QTD
INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE	PONTOS*M	20,00000000	138,00000000	2.760,00
				2.760,00

19.1.4. RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)

		PONTOS	QTD
INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE	PONTOS	138,00000000	138,00
			138,00

21.1.1. PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TERRENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO PREP.C/BETONEIRA,RESIST.COMPRESSAO 20MPAC/TRANSP.CONCRETO TODA MAO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (M2)

		COMPRIMENT	LARGURA	QTD
CICLOVIAS	COMPRIMENTO*LARGURA	2.543,00000000	3,00000000	7.629,00
				7.629,00

21.1.2. ESTACIONAMENTOS - PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (M2)

		M2	QTD
ÁREA DE ESTACIONAMENTO (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	2.292,14000000	2.292,14
ÁREA DE ESTACIONAMENTO (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	2.292,14000000	2.292,14
			4.584,28

21.1.3. VIAS E CALÇADAS - LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPREENDENDO:A)SUBLEITO COMPACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA GRADUADA(H=20CM);C)IMPRIMACAO;D)CAPA ASFALTICA(H=5CM);E)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;F)GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);G)CAIXAS DE RALO DE AMBOS OS LADOS A CADA 30,00M (M)

		COMPRIMENT	QTD
TRECHO 1	COMPRIMENTO	59,22000000	59,22
TRECHO 2	COMPRIMENTO	101,88000000	101,88
TRECHO 3	COMPRIMENTO	57,55000000	57,55
TRECHO 4	COMPRIMENTO	22,47000000	22,47
TRECHO 5	COMPRIMENTO	115,83000000	115,83
TRECHO 6	COMPRIMENTO	59,31000000	59,31
TRECHO 7	COMPRIMENTO	43,15000000	43,15
TRECHO 8	COMPRIMENTO	87,88000000	87,88
TRECHO 9	COMPRIMENTO	43,24000000	43,24

TRECHO 10	COMPRIMENTO	131,88000000	131,88
TRECHO 11	COMPRIMENTO	62,52000000	62,52
TRECHO 12	COMPRIMENTO	35,99000000	35,99
			820,92

21.1.4. PATIO DE CONCRETO ARMADO, CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALISADO MECANICAMENTE, COM ESPESSURA DE 8 A 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCRETO E DA ARMACAO, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A CADA 2,50M, TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (M2)

		M2	QTD
PATIO DE ACESSO AOS PRÉDIOS (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	358,40000000	358,40
PATIO DE ACESSO AOS PRÉDIOS (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	358,40000000	358,40
			716,80

21.2.1. CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M3)

		ALTURA	ESPESSURA	M2	PERIMETRO	REPETIÇÕES	QTD
LAJE DO FUNDO DOS ESPELHOS D'ÁGUA	M2*ALTURA*REPETIÇÕES	0,15000000	0,00000000	559,00000000	0,00000000	2,00000000	167,70
PAREDES DOS ESPELHOS D'ÁGUA	ALTURA*REPETIÇÕES*PERIMETRO*ESPESSURA	0,80000000	0,15000000	0,00000000	95,00000000	2,00000000	22,80
							190,50

21.2.2. CHAPIM DE CONCRETO ARMADO, APARENTE, COM ACABAMENTO DESEMPENADO, MEDINDO (22X10)CM, CONFORME PROJETO TIPO N° 6062/, FUNDIDO NO LOCAL (M)

		PERIMETRO	REPETIÇÕES	QTD
BORDA DOS ESPEÇHOS D'ÁGUA	PERIMETRO*REPETIÇÕES	95,00000000	2,00000000	190,00
				190,00

21.2.3. IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCINA EM CONCRETO, ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO, SIST. CRISTALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL, PENETRAM EFEITO DE OSMOSE, CONS. POR M2, CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECEEM 2MIN-1KG/M2, CIMENTO CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG/M2, LIQUIDO SELADOR MINERAL, BASE SILICATO-0,7KG/M2 (M2)

		ALTURA	PERIMETRO	REPETIÇÕES	ÁREA	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ESPELHO D'ÁGUA	ÁREA*REPETIÇÕES	0,00000000	0,00000000	2,00000000	559,00000000	1.118,00
IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES ESPELHO D'ÁGUA	REPETIÇÕES*ALTURA*PERIMETRO	0,80000000	95,00000000	2,00000000	0,00000000	152,00
						1.270,00

21.2.4. CONJUNTO FILTRO E BOMBA DANCOR PISCINA ATE 147.200 LITROS DFR-30-18 220/380V TRIFASICA (UN)

		UN	QTD
CONJUNTO DE BOMBA E FILTRO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

21.2.5. PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA, EM DUAS DEMAS, USANDO AGUA COMO DILUENTE (M2)

		ALTURA	PERIMETRO	REPETIÇÕES	ÁREA	QTD
PISO ESPELHO D'ÁGUA	ÁREA*REPETIÇÕES	0,00000000	0,00000000	2,00000000	559,00000000	1.118,00
PAREDES ESPELHO D'ÁGUA	REPETIÇÕES*ALTURA*PERIMETRO	0,80000000	95,00000000	2,00000000	0,00000000	152,00
						1.270,00

21.3.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)

		COMPRIMENT	LARGURA	PROFUNDIDA	VALAS	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO*VALAS*PROFUNDIDADE*LARGURA	300,00000000	0,50000000	1,50000000	2,00000000	450,00
						450,00

21.3.2. REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (M3)

		COMPRIMENT	LARGURA	PROFUNDIDA	VALAS	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO*LARGURA*PROFUNDIDADE*VALAS	300,00000000	0,50000000	1,50000000	2,00000000	450,00

						450,00
--	--	--	--	--	--	--------

21.3.3. TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	20,00000000	20,00
			20,00

21.3.4. CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

21.3.5. CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,50X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

21.3.6. CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	20,00000000	20,00
			20,00

21.3.7. FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

21.3.8. FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

21.3.9. TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

		COMPRIMENT	LINHAS	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO*LINHAS	300,00000000	2,00000000	600,00
				600,00

21.3.10. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA (M)

		COMPRIMENT	LINHAS	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO*LINHAS	300,00000000	2,00000000	600,00
				600,00

21.4.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)

		COMPRIMENT	LARGURA	PROFUNDIDA	QTD
ESCAVAÇÃO PARA ENTERRAMENTO DE DUTOS	COMPRIMENTO*LARGURA*PROFUNDIDADE	800,00000000	0,50000000	1,00000000	400,00
					400,00

21.4.2. REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (M3)

		COMPRIMENT	LARGURA	PROFUNDIDA	QTD
REATERRO DE VALAS DE ASSENTAMENTO DE DUTOS	COMPRIMENTO*LARGURA*PROFUNDIDADE	800,00000000	0,50000000	1,00000000	400,00
					400,00

21.4.3. DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS, COM DIAM.NOMINAL 4", SENDO DIAM.INTERNO 102MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC, CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898, LANC.DIR.SOLO, INCL.CONEXOES E KIT VEDAC. (M)

		COMPRIMENT	LINHAS	QTD
DUTOS ELÉTRICOS	COMPRIMENTO*LINHAS	800,00000000	2,00000000	1.600,00
				1.600,00

21.4.4. ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M, COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE, FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	50,00000000	50,00
			50,00

21.4.5. CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM, PADRAO RIOLUZ, COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	50,00000000	50,00
			50,00

21.4.6. POSTE DE ACO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 4,50M, COM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ. FORNECIMENTO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	50,00000000	50,00
			50,00

21.4.7. BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM, PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE, PROJECAO HORIZONTAL=2500MM, PROJECAO VERTICAL=1660MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

		POSTES	UN	QTD
CONFORME PROJETO	POSTES*UN	50,00000000	4,00000000	200,00
				200,00

21.4.8. PINTURA DE POSTE RETO DE ACO, DE 3,50 A 6,00M, COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES, DE SECAGEM RAPIDA, NA COR ALUMINIO (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	50,00000000	50,00
			50,00

21.4.9. PINTURA DE BRACO COM 2 DEMAOS DE TINTA FENOLICA (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	200,00000000	200,00
			200,00

21.4.10. FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PROJETO RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE ACO, PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO, DE 3,50 ATE 6,00M, EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	50,00000000	50,00
			50,00

21.4.11. CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO CURVO DE 1 BRACO, DE 8M ATE 9M DE ALTURA, EXCLUSIVE ESTE, DE 7/8"X600MM, COM PORCA E ARRUELA GALVANIZADAS A FOGO, PADRAO RIOLUZ. FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

		POSTES	UN	QTD
CONFORME PROJETO	POSTES*UN	50,00000000	4,00000000	200,00
				200,00

21.4.12. LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W, COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V (EM-RIOLUZ N°30), ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM, CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO, RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV, CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N°65. FORNECIMENTO (UN)

		POSTES	UN	QTD
CONFORME PROJETO	POSTES*UN	50,00000000	4,00000000	200,00
				200,00

21.4.13. ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE (UN)

		UN	QTD
CONFORME PROJETO	UN	50,00000000	50,00
			50,00

21.4.14. CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

		COMPRIMENT	DUTOS	FASES	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO*FASES *DUTOS	800,00000000	2,00000000	3,00000000	4.800,00
					4.800,00

21.5.1. Sinaleira para entrada/saída de veículos, completa (com lampadas e cigarra), lentes na cor ambar ou vermelha. Fornecimento e instalacao. (un)

		UN	QTD
SEMAFORO/SINALEIRA (CONFORME PROJETO)	UN	10,00000000	10,00
			10,00

21.5.2. SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES. (M2)

		COMPRIMENT	FAIXAS	LARGURA	REPETIÇÕES	QTD
PINTURA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	COMPRIMENTO*LARGURA*REPETIÇÕES*FAIXAS	489,12000000	1,00000000	0,20000000	2,00000000	195,65
VIAS	COMPRIMENTO*LARGURA*REPETIÇÕES*FAIXAS	820,92000000	4,00000000	0,20000000	1,00000000	656,74
CICLOVIAS	COMPRIMENTO*LARGURA*REPETIÇÕES*FAIXAS	2.543,00000000	2,00000000	0,20000000	1,00000000	1.017,20
						1.869,59

21.6.1. ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRICADO EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADOAO PILAR E COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTALDE 8,00M2,NAS DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO (UN)

		UN	QTD
ABRIGO PARA ÔNIBUS (CONFORME PROJETO)	UN	2,00000000	2,00
			2,00

21.6.2. - - MOBILIARIO URBANO (UN)

		UN	QTD
MOBILIARIO URBANO INDEFINIDO (CONFORME PROJETO)	UN	6,00000000	6,00
			6,00

21.7.1. ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS (M3)

		ALTURA	M2	QTD
PREENCHIMENTO DE JARDINEIRAS DE GRAMA COM TERRA ADUBADA	M2*ALTURA	0,40000000	460,00000000	184,00
PREENCHIMENTO DE JARDINEIRAS DE GRAMA COM TERRA ADUBADA	M2*ALTURA	0,40000000	483,00000000	193,20

PREENCHIMENTO DE JARDINEIRAS DE GRAMA COM TERRA ADUBADA	M2*ALTURA	0,40000000	706,00000000	282,40
PREENCHIMENTO DE JARDINEIRAS DE GRAMA COM TERRA ADUBADA	M2*ALTURA	0,40000000	428,00000000	171,20
				830,80

21.7.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE (M2)

	M2	QTD
PLANTIO DE GRAMA (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	460,00000000
PLANTIO DE GRAMA (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	483,00000000
PLANTIO DE GRAMA (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	706,00000000
PLANTIO DE GRAMA (CONFORME PROJETO APRESENTADO)	M2	428,00000000
		2.077,00

22.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS) (M2)

	M2	QTD
ÁREAS EXTERNAS URBANIZADAS	M2	18.130,28000000
		18.130,28

22.1.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS DE EDIFICAÇÕES SIMPLES - SALAS, BANHEIROS, COZINHAS) (M2)

	M2	QTD
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	M2	7.944,20000000
		7.944,20

23.1. DIÁRIAS DE CAMINHAO E SERVENTES PARA SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS). À DISPOSICAO: 1 CAMINHAO (COM MOTORISTA), COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 11.000 KG POR VIAGEM E 2 SERVENTES (DIA)

	DIA	QTD
DIÁRIAS DE EQUIPE/EQUIPAMENTO PARA DESMOBILIZAÇÃO (1 SEMANA ÚTIL)	DIA	5,00000000
		5,00

23.2. TRANSPORTE DE CONTAINER, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (UNXKM)

	KM	UN	QTD
TRANSPORTE DE CONTAINER (ENTREGA)	UN*KM	30,00000000	1,00000000
			30,00

23.3. CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (UN)

	UN	QTD
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER - DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00000000
		1,00

23.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

	KM	T	UNID	QTD
COMPACTADOR DE SOLOS	T*KM*UNID	30,00000000	0,15000000	10,00000000
PA CARREGADEIRA	T*KM*UNID	30,00000000	11,63200000	2,00000000
TRATOR DE ESTEIRAS	T*KM*UNID	30,00000000	9,40000000	2,00000000
BETONEIRA 400 L	T*KM*UNID	30,00000000	1,50000000	1,00000000
ALISADORA DE CONCRETO	T*KM*UNID	30,00000000	0,07800000	2,00000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	T*KM*UNID	30,00000000	17,00000000	2,00000000
BETONEIRA 600 L	T*KM*UNID	30,00000000	1,85000000	1,00000000
GRUA ASCENCIONAL	T*KM*UNID	30,00000000	40,00000000	1,00000000
RETROESCAVADEIRA	T*KM*UNID	30,00000000	6,67400000	1,00000000
MINIESCAVADEIRA	T*KM*UNID	30,00000000	3,50000000	1,00000000
PERFURATRIZ PARA ESTACA HÉLICE (https://www.evomaq.com.br/perfuratriz-helice-continua-p50-17.php#especificacoes)	T*KM*UNID	30,00000000	16,00000000	1,00000000
				4.417,32

2.4 ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO

CÁLCULO DE VOLUME DE TRONCO DE CONE

Legenda:	
b	base menor do tronco
B	base maior do tronco
H	altura total do tronco
n_s	nível superior (ponto mais alto)
n_i	nível inferior (nível acabado)
V	volume total do tronco

Quantidades:	
b	1.250,47 m ²
B	11.985,59 m ²
$H = n_s - n_i$	9,00 m
n_s	43,00 m
n_i	34,00 m

Fórmula:	
$V =$	$H/3 \times (B+b+\sqrt{B \cdot b})$
$V =$	$9,00/3 \times (1.250,47+11.985,59+\sqrt{(1.250,47 \times 11.985,59)})$
V =	51.322,33 m³

2.4 ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO

CÁLCULO DE VOLUME DE TRONCO DE CONE

Legenda:	
b	base menor do tronco
B	base maior do tronco
H	altura total do tronco
n_s	nível superior (ponto mais alto)
n_i	nível inferior (nível acabado)
V	volume total do tronco

Quantidades:	
b	1.250,47 m ²
B	11.985,59 m ²
$H = n_s - n_i$	9,00 m
n_s	43,00 m
n_i	34,00 m

Fórmula:	
$V =$	$H/3 \times (B+b+\sqrt{B \cdot b})$
$V =$	$9,00/3 \times (1.250,47+11.985,59+\sqrt{(1.250,47 \times 11.985,59)})$
V =	51.322,33 m³

ESCAVAÇÕES				
QTDE	DESCRIÇÃO	BASE (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M)
260	VIGAS FUNDAÇÃO	0,25	0,40	26,00
21	BLOCOS	2,45	0,7	88,24
				114,24

LASTRO				
QTDE	DESCRIÇÃO	BASE (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M)
260	VIGAS FUNDAÇÃO	0,2	0,05	2,60
21	BLOCOS	2,4	0,05	6,05
				8,65

REATERRO				
QTDE	DESCRIÇÃO	BASE (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M)
260	VIGAS FUNDAÇÃO	0,05	0,10	1,30
21	BLOCOS	0,05	0,1	0,01
				1,31

**ARMAÇÃO -
BLOCOS**

QTDE	DESCRIÇÃO	UND	COMP. (M)	TOTAL (M)	P. ESP (KG/M)	TOTAL (M)
21	FERRO 12,5MM	20	5,83	2448,60	0,963	2358,0018
21	FERRO 12,5MM	5	9,51	998,55	0,963	961,60365

3319,60545

**ARMAÇÃO -
VIGAS**

QTDE	DESCRIÇÃO	UND	COMP. (M)	TOTAL (M)	P. ESP (KG/M)	TOTAL (M)
260	FERRO 12,5MM	4	1,00	1040,00	0,963	1001,52
260	FERRO 6,3MM	6	0,93	1450,80	0,245	355,446

CONCRETO					
QTDE	DESCRIÇÃO	BASE (M)	BASE (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M3)
21	BLOCOS	2,4	2,4	0,60	72,58
260	BLOCOS	1	0,2	0,3	15,60
					88,18

IMPERM			
QTDE	DESCRIÇÃO	ALTURA (M)	TOTAL (M2)
520	IMPERM.	0,3	156,00
260	IMPERM.	0,2	52,00
			208,00

FORMA	
QTDE	DESCRIÇÃO
1.520,00	PILARES
2.193,00	VIGAS
6.221,00	LAJES
78,00	ESCADA

ARMAÇÕES	
QTDE	DESCRIÇÃO
2.496,00	Ø5mm
6.428,00	Ø6,3mm
9.340,00	Ø8mm
16.648,00	Ø10mm
20.028,00	Ø12,5mm
145.300,00	Ø16mm
77.600,00	Ø20mm

CONCRETO	
QTDE	DESCRIÇÃO
306,00	PILARES
395,00	VIGAS
1.866,00	LAJES
8,00	ESCADA

JUNTA	
QTDE	DESCRIÇÃO
144,00	JUNTA DE DILATAÇÃO

ESTR METÁLICA	
QTDE	DESCRIÇÃO
55.650,00	KG AÇO

CONCRETO	
QTDE	DESCRIÇÃO
306,00	PILARES
395,00	VIGAS
1.866,00	LAJES
8,00	ESCADA

JUNTA	
QTDE	DESCRIÇÃO
144,00	JUNTA DE DILATAÇÃO

ESTR METÁLICA	
QTDE	DESCRIÇÃO
55.650,00	KG AÇO

VALORES ESTIMADOS, PARA UM VALOR FINAL É NECESSÁRIO O PROJETO EXECUTIVO ESPECÍFICO DESSA DISCIPLINA.

1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	500
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE 1 LÂMPADA - 1,15	132
3	HOLOFOTE	6
4	BALEZADOR	64

PAVIMENTO TERREO		
CÓD	Térreo Livre	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	24

1º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 2	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	12

2º PAVIMENTO		
CÓD	Mirante/Terraço Gourmet	QTDE
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE 1 LÂMPADA - 1,15	22

3º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 1	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	12

COBERTURA		
CÓD	Cobertura	QTDE
3	HOLOFOTE	6
4	BALEZADOR	64

CÓD	Descompressão/Circulação	QTDE
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE 1 LÂMPADA - 1,15	31

CÓD	Sala 3	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	12

CÓD	Restaurante 4	QTDE

CÓD	Sala 2	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	12

CÓD	Mail 1	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	4

CÓD	Sala 1	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	15

CÓD	Restaurante 3	QTDE

CÓD	Coworking	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	18

CÓD	WC Mail 1	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	2

CÓD	Hall Educacional	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	22

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Hall Educacional	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	18

CÓD	WC PCD	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Sala 4	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	15

CÓD	PCD Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Sala 3	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	WC Mail 2	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	2

CÓD	Depósito	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Sala Reunião	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	2

CÓD	Mail 10	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	4

CÓD	Ti/Service	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	PCD Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Copa	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	2

CÓD	Mail 2	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	Depósito	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	Descompressão/Circulação	QTDE
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE 1 LÂMPADA - 1,15	19

CÓD	Sala 4	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	Mail 9	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	DML	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Mail 3	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	PCD Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	PCD Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Mail 8	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	PCD Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Mail 4	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	PCD Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	PCD Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Mail 7	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	9

CÓD	PCD Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Restaurante 1	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	12

CÓD	Descompressão/Circulação	QTDE
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE 1 LÂMPADA - 1,15	19

CÓD	Mail 5	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Descompressão/Circulação	QTDE
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE 1 LÂMPADA - 1,15	19

CÓD	Restaurante 2	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	12

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Mail 6	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Mirante/Terraço Gourmet	QTDE
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE 1 LÂMPADA - 1,15	22

CÓD	PCD Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	PCD Masc.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	3

CÓD	PCD Fem.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	PCD Fern.	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	1

CÓD	Foyer	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	30

CÓD	Auditério	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	22

CÓD	Hall Órgãos Públicos	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	20

CÓD	Sala 1	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 10	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 2	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 9	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 3	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 8	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 4	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 7	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	6

CÓD	Sala 5	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	8

CÓD	Sala 6	QTDE
1	LUMINÁRIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0,6	8

					0
					0
					0
GDD	PARALLEL	Sub 0			0
		0	0.76	0	12.11
					12.11
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

1	Rodapé mesmo piso, h=7cm	113,94
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	951,94
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	743,04

PAVIMENTO TERREO		
CÓD	Térreo Livre	m/L
-	-	-

1º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 2	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	29,1383

2º PAVIMENTO		
CÓD	Mirante/Terraco Gourmet	m/L
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	24,04

3º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 1	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	15,0633

COBERTURA		
CÓD	Cobertura	m/L
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	212,89
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	41,53

CÓD	Descompressão/Circulação	m/L
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	37,73
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	5,4
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	27

CÓD	Sala 3	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	29,1574

CÓD	Restaurante 4	m/L
1	Rodapé mesmo piso, h=7cm	25,6

CÓD	Sala 2	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	15,0725

CÓD	Mall 1	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	13,8345

CÓD	Sala 1	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	32,1712

CÓD	Restaurante 3	m/L
1	Rodapé mesmo piso, h=7cm	25,6

CÓD	Coworking	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	24,7119

CÓD	WC Mall 1	m/L
-	-	-

CÓD	Hall Educacional	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	48,3596

CÓD	Sanitário Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	Hall Educacional	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	40,8124

CÓD	WC PCD	m/L
-	-	-

CÓD	Sala 4	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	32,1769

CÓD	PCD Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	Sala 3	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	15,3036

CÓD	WC Mall 2	m/L
-	-	-

CÓD	Depósito	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,1318

CÓD	Sanitário Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Sala Reunião	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	11,5403

CÓD	Mall 10	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	13,8139

CÓD	Ti/Servidor	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	15,048

CÓD	PCD Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Copa	m/L
1	Rodapé mesmo piso, h=7cm	11,5403

CÓD	Mall 2	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,3282

CÓD	Depósito	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,1343

CÓD	Descompressão/Circulação	m/L
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	123,47

CÓD	Sala 4	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	17,0114

CÓD	Mall 9	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,4318

CÓD	DML	m/L
-	-	-

CÓD	Sanitário Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Sanitário Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	Mall 3	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,3272

CÓD	Sanitário Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	PCD Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	PCD Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	Mall 8	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,4328

CÓD	PCD Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	Sanitário Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	Sanitário Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Mall 4	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,3462

CÓD	Sanitário Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	PCD Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	PCD Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Mall 7	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	23,4538

CÓD	PCD Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Restaurante 1	m/L
1	Rodapé mesmo piso, h=7cm	25,6

CÓD	Descompressão/Circulação	m/L
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	123,47

CÓD	Mall 5	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	18,4353

CÓD	Descompressão/Circulação	m/L
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	123,47

CÓD	Restaurante 2	m/L
1	Rodapé mesmo piso, h=7cm	25,6

CÓD	Sanitário Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Mall 6	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	18,4347

CÓD	Sanitário Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Mirante/Terraco Gourmet	m/L
3	Rodapé em concreto boleado, h=7cm	24,04

CÓD	PCD Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	PCD Masc.	m/L
-	-	-

CÓD	Sanitário Fem.	m/L
-	-	-

CÓD	Sanitário Fem.	m/L
-----	----------------	-----

CÓD	PCD Fem.	m/L
-----	----------	-----

CÓD	PCD Fem.	m/L
-----	----------	-----

CÓD	Foyer	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	109,14

CÓD	Auditorio	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	81,5613

CÓD	Hall Organos Públicos	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	42,2798

CÓD	Sala 1	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,7733

CÓD	Sala 10	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,7665

CÓD	Sala 2	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,773

CÓD	Sala 9	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,7692

CÓD	Sala 3	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,775

CÓD	Sala 8	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,769

CÓD	Sala 4	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,7664

CÓD	Sala 7	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	14,76

CÓD	Sala 5	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	12,0719

CÓD	Sala 6	m/L
2	Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm	12,0616

1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	722,34
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	5.850,25
3	Carpete	286,18

PAVIMENTO TERREO		
CÓD	Térreo Livre	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	568,4399

1º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 2	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	55,1

2º PAVIMENTO		
CÓD	Mirante/Terraço Gourmet	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	414

3º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 1	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	63,6

COBERTURA		
CÓD	Cobertura	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	1421,69

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	540,5711

CÓD	Sala 3	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	55,1

CÓD	Restaurante 4	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	46,2

CÓD	Sala 2	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	63,7

CÓD	Mall 1	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	13,6154

CÓD	Sala 1	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	62

CÓD	Restaurante 3	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	46,2

CÓD	Coworking	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	85

CÓD	WC Mall 1	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	11,4264

CÓD	Hall Educacional	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	153

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Hall Educacional	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	124

CÓD	WC PCD	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6001

CÓD	Sala 4	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	62

CÓD	PCD Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Sala 3	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	27,7

CÓD	WC Mall 2	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	7,3115

CÓD	Depósito	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	36,2

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Sala Reunião	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	9,76

CÓD	Mall 10	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	13,5748

CÓD	Ti/Servidor	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	13,1

CÓD	PCD Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Copa	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	8,03

CÓD	Mall 2	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	36,7386

CÓD	Depósito	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	36,2

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	297

CÓD	Sala 4	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	37,4

CÓD	Mall 9	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	37,0345

CÓD	DML	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	13,1

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Mall 3	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	36,7358

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	PCD Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	PCD Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Mall 8	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	37,0374

CÓD	PCD Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Mall 4	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	36,7974

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	PCD Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	PCD Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Mall 7	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	37,105

CÓD	PCD Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Restaurante 1	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	46,2

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	301

CÓD	Mall 5	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	22,6716

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	301

CÓD	Restaurante 2	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	46,2

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Mall 6	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	22,6701

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Mirante/Terraço Gourmet	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	416

CÓD	PCD Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	PCD Masc.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	19,8

CÓD	PCD Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Foyer	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	214

CÓD	Auditório	m²
3	Carpete	286

CÓD	PCD Fem.	m²
1	Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord C	3,6

CÓD	Hall Órgãos Públicos	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	140

CÓD	Sala 1	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 10	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 2	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 9	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 3	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 8	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 4	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 7	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	24,6

CÓD	Sala 5	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	37,3

CÓD	Sala 6	m²
2	Execução piso de concreto moldado in loco, usin	37,3

1 Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm 73,4

PAVIMENTO TERREO		
CÓD	Térreo Livre	m
-	-	-

1º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 2	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

2º PAVIMENTO		
CÓD	Mirante/Terraço Gourmet	m
-	-	-

3º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 1	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

COBERTURA		
CÓD	Coertura	m
-	-	-

CÓD	Descompressão/Circulação	m
-	-	-

CÓD	Sala 3	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Restaurante 4	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	2

CÓD	Sala 2	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Mall 1	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 1	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Restaurante 3	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	2

CÓD	Coworking	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	1,6

CÓD	WC Mall 1	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Hall Educacional	m
-	-	-

CÓD	Sanitário Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Hall Educacional	m
-	-	-

CÓD	WC PCD	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,93

CÓD	Sala 4	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	PCD Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 3	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	WC Mall 2	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Depósito	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sanitário Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Sala Reunião	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Mall 10	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	TI/Servidor	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	PCD Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Copa	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Mall 2	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Depósito	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Descompressão/Circulação	m
-	-	-

CÓD	Sala 4	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Mall 9	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	DML	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sanitário Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Sanitário Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Mall 3	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sanitário Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	PCD Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	PCD Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Mall 8	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	PCD Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sanitário Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Sanitário Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Mall 4	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sanitário Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	PCD Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	PCD Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Mall 7	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	PCD Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Restaurante 1	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	2

CÓD	Descompressão/Circulação	m
-	-	-

CÓD	Mall 5	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Descompressão/Circulação	m
-	-	-

CÓD	Restaurante 2	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	2

CÓD	Sanitário Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Mall 6	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sanitário Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Mirante/Terraço Gourmet	m
-	-	-

CÓD	PCD Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	PCD Masc.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sanitário Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	Sanitário Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,86

CÓD	PCD Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Foyer	m
-	-	-

CÓD	Auditório	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	4,5

CÓD	PCD Fem.	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Hall Órgãos Públicos	m
-	-	-

CÓD	Sala 1	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 10	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 2	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 9	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 3	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 8	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 4	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 7	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 5	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

CÓD	Sala 6	m
1	Soleira em granito preto São Gabriel, l=15cm	0,96

1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico;	1.349,91
2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi-brilho, anti-mofo, cor branco;	2.353,47
3	Quadros brancos nas paredes para área de exposição.	
4	Concreto resinado	3.440,75

PAVIMENTO TÉRREO

CÓD	PAREDE	Térreo Livre	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR28-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR29-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR30-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR31-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR32-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR33-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR34-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR35-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
						32,40

CÓD	PAREDE	Descompressão/Circulação	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR52-DESC	Concreto resinado	36,90	3,00	0,00	110,70
4	PAR53-DESC	Concreto resinado	15,19	3,00	0,00	45,58
4	PAR51-DESC	Concreto resinado	20,57	3,00	0,00	61,70
4	PAR43-DESC	Concreto resinado	1,04	3,00	0,00	3,11
4	PAR45-DESC	Concreto resinado	1,02	3,00	0,00	3,05
4	PAR54-DESC	Concreto resinado	19,94	3,00	0,00	59,82
4	PAR49-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32
4	PAR46-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR50-DESC	Concreto resinado	3,18	3,00	0,00	9,55
4	PAR48-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR47-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR48-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32
4	PAR44-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR40-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR36-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR37-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR39-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR38-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR41-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR42-DESC	Concreto resinado	5,55	3,00	0,00	16,66
4	PAR22-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR21-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR23-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR20-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR24-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR26-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR25-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR27-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR12-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR15-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR14-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR13-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR17-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR18-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR19-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR16-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR4-DESC	Concreto resinado	6,13	3,00	7,77	10,61

4	PAR5-DESC	Concreto resinado	5,61	3,00	7,52	9,32
4	PAR6-DESC	Concreto resinado	21,63	3,00	40,95	23,95
4	PAR8-DESC	Concreto resinado	2,50	3,00	0,00	7,50
4	PAR9-DESC	Concreto resinado	5,88	3,00	11,76	5,87
4	PAR10-DESC	Concreto resinado	8,19	3,00	15,12	9,44
4	PAR11-DESC	Concreto resinado	5,88	3,00	11,76	5,87
4	PAR12-DESC	Concreto resinado	2,56	3,00	0,00	7,67
4	PAR7-DESC	Concreto resinado	21,63	3,00	40,95	23,95
						610,14

CÓD	PAREDE	Mall 1	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-ML1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,45	3,00	0,00	10,34
2	PAR2-ML1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,95	3,00	0,00	11,86
2	PAR3-ML1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,45	3,00	6,72	3,62
2	PAR1-ML1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,95	3,00	7,56	4,30
						30,10

CÓD	PAREDE	WC Mall 1	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR2-WCML1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,85	3,00	0,00	5,55
1	PAR1-WCML1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,95	3,00	0,00	11,86
1	PAR6-WCML1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,35	3,00	0,00	7,05
1	PAR5-WCML1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	2,99
1	PAR3-WCML1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,95	3,00	0,00	5,85
1	PAR1-DESC	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,11	3,00	0,00	6,33
1	PAR3-DESC	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,11	3,00	0,00	6,34
1	PAR2-DESC	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,11	3,00	0,00	3,32
						49,29

CÓD	PAREDE	WC PCD	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR4-PNC	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR1-PNC	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR3-PNC	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR2-PNC	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						22,80

CÓD	PAREDE	WC Mall 2	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR2-WCML10	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,85	3,00	0,00	5,55
1	PAR1-WCML10	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,95	3,00	0,00	11,86
1	PAR4-WCML10	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,85	3,00	0,00	5,55
1	PAR3-WCML10	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,95	3,00	0,00	11,86
						34,81

CÓD	PAREDE	Mall 10	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-ML10	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,44	3,00	0,00	10,31
2	PAR3-ML10	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,95	3,00	0,00	11,86
2	PAR2-ML10	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,43	3,00	6,72	3,58
2	PAR1-ML10	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,95	3,00	7,56	4,30
						30,04

CÓD	PAREDE	Mall 2	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-ML2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,43	3,00	0,00	19,30
2	PAR4-ML2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-ML2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,43	3,00	0,00	19,30
2	PAR1-ML2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	11,13	6,00
						61,73

CÓD	PAREDE	Mall 9	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-ML9	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,49	3,00	0,00	19,46
2	PAR1-ML9	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR3-ML9	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,49	3,00	0,00	19,46
2	PAR2-ML9	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	11,13	6,00

CÓD	PAREDE	Mall 3	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-ML3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,43	3,00	0,00	19,30
2	PAR4-ML3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-ML3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,43	3,00	0,00	19,30
2	PAR1-ML3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	11,13	6,00
						61,73

CÓD	PAREDE	Mall 8	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-ML8	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,4864	3,00	0,00	19,46
2	PAR1-ML8	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR3-ML8	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,4864	3,00	0,00	19,46
2	PAR2-ML8	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	7,2754	3,00	11,13	10,70
						66,74

CÓD	PAREDE	Mall 4	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR1-ML4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,43	3,00	0,00	19,30
2	PAR3-ML4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,72	3,00	0,00	17,16
2	PAR4-ML4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,43	3,00	0,00	19,30
2	PAR2-ML4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,72	3,00	11,13	9,03
						64,79

CÓD	PAREDE	Mall 7	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR1-ML7	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,49	3,00	0,00	19,46
2	PAR3-ML7	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,72	3,00	0,00	17,16
2	PAR4-ML6	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,49	3,00	0,00	19,46
2	PAR2-ML7	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,72	3,00	11,13	6,03
						62,11

CÓD	PAREDE	Mall 5	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-ML5	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,77	3,00	0,00	17,30
2	PAR4-ML5	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,93	3,00	0,00	11,80
2	PAR2-ML5	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,77	3,00	11,76	5,54
2	PAR1-ML5	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,93	3,00	7,56	4,24
						38,87

CÓD	PAREDE	Mall 6	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-ML6	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,77	3,00	0,00	17,30
2	PAR3-ML6	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,93	3,00	0,00	11,80
2	PAR2-ML6	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,77	3,00	11,76	5,54
2	PAR1-ML6	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,93	3,00	7,56	4,24
						38,86

1º PAVIMENTO

CÓD	PAREDE	Sala 2	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR2-SL2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,28	3,00	0,00	18,83
2	PAR4-SL2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	8,77	3,00	2,83	23,48
						42,32

CÓD	PAREDE	Sala 3	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,28	3,00	0,00	18,84
2	PAR4-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	8,78	3,00	2,83	23,51
						42,35

CÓD	PAREDE	Sala 1	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
-----	--------	--------	-------------	------------	------------	----------

2	PAR3-SL1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-SL1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	10,86	3,00	6,75	25,82
2	PAR4-SL1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
						60,07

CÓD	PAREDE	Hall Educacional	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	19,94	3,00	12,77	47,05
2	PAR5-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,98	3,00	5,66	12,28
2	PAR6-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	19,94	3,00	12,77	47,05
2	PAR7-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	0,96	3,00	0,00	2,89
2	PAR8-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	3,57	9,18
2	PAR1-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	7,90	3,00	7,14	16,56
2	PAR2-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	3,57	9,18
2	PAR3-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	0,96	3,00	0,00	2,88
						147,06

CÓD	PAREDE	Sala 4	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,14
2	PAR4-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,14
2	PAR1-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	10,86	3,00	6,75	25,82
						60,09

CÓD	PAREDE	Depósito	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR3-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,34	3,00	0,00	19,01
2	PAR1-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,34	3,00	3,53	15,48
						68,75

CÓD	PAREDE	TI/Servidor	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-TI	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR3-TI	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,30	3,00	0,00	6,89
2	PAR1-TI	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR2-TI	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,30	3,00	2,49	4,40
						45,53

CÓD	PAREDE	Depósito	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR1-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,34	3,00	0,00	19,01
2	PAR4-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,14
2	PAR3-DEP	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,34	3,00	3,53	15,48
						68,76

CÓD	PAREDE	DML	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR1-DML	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-DML	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,30	3,00	0,00	6,89
2	PAR4-DML	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR3-DML	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,30	3,00	2,49	4,40
						45,55

CÓD	PAREDE	Sanitário Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR6-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,10	3,00	0,00	15,30

1	PAR5-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
1	PAR4-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR3-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR2-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR1-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR8-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR7-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR4-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR1-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						22,80

CÓD	PAREDE	Sanitário Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR6-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR1-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR5-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR2-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR1-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						22,80

CÓD	PAREDE	Descompressão/Circulação	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR7-DESC	Concreto resinado	17,70	3,00	10,42	42,68
4	PAR6-DESC	Concreto resinado	12,46	3,00	0,00	37,37
4	PAR5-DESC	Concreto resinado	17,70	3,00	0,00	53,11
4	PAR4-DESC	Concreto resinado	12,35	3,00	0,00	37,04
4	PAR1-DESC	Concreto resinado	17,70	3,00	10,42	42,68
4	PAR8-DESC	Concreto resinado	8,29	3,00	0,00	24,88
4	PAR2-DESC	Concreto resinado	36,90	3,00	0,00	110,70
4	PAR34-DESC	Concreto resinado	35,65	3,00	0,00	106,96
4	PAR3-DESC	Concreto resinado	20,57	3,00	0,00	61,70
4	PAR33-DESC	Concreto resinado	19,94	3,00	0,00	59,82
4	PAR20-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32
4	PAR30-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR21-DESC	Concreto resinado	3,18	3,00	0,00	9,55
4	PAR31-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR32-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR22-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32
4	PAR18-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR19-DESC	Concreto resinado	1,04	3,00	0,00	3,11
4	PAR29-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR23-DESC	Concreto resinado	1,02	3,00	0,00	3,05
4	PAR17-DESC	Concreto resinado	5,55	3,00	0,00	16,66
4	PAR26-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20

4	PAR27-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR25-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR28-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR24-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR11-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR12-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR9-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR10-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR13-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR14-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR15-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR16-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
						772,72

CÓD	PAREDE	Sanitário Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR6-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR1-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR5-SANM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR4-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR3-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
						22,80

CÓD	PAREDE	Sanitário Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR5-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
1	PAR6-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR4-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR3-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
						22,80

CÓD	PAREDE	Foyer	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR12-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	10,02	3,00	13,44	16,62
2	PAR5-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,40	3,00	3,57	9,63
2	PAR6-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,88	3,00	0,00	14,63
2	PAR7-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,40	3,00	0,00	7,20
2	PAR10-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	1,65	3,00	0,00	4,95
2	PAR11-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	12,90	3,00	13,44	25,26

2	PAR9-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	1,65	3,00	0,00	4,95
2	PAR8-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,40	3,00	0,00	7,20
2	PAR3-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,90	3,00	0,00	14,70
2	PAR4-FYR	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,40	3,00	3,57	9,63
						114,77

CÓD	PAREDE	Auditório	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR2-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,58	3,00	0,00	10,74
2	PAR3-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,40	3,00	0,00	7,20
2	PAR11-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,78	3,00	0,00	8,34
2	PAR4-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,13	3,00	0,00	9,39
2	PAR8-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	1,65	3,00	0,00	4,95
2	PAR9-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	12,60	3,00	7,14	30,66
2	PAR10-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	1,65	3,00	0,00	4,95
2	PAR5-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,13	3,00	0,00	9,39
2	PAR13-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,78	3,00	0,00	8,34
2	PAR6-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,40	3,00	0,00	7,20
2	PAR7-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,58	3,00	0,00	10,74
2	PAR12-AUD	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	17,70	3,00	0,00	53,10
						165,00

q

2º PAVIMENTO

CÓD	PAREDE	Mirante/Terraço Gourmet	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR11-GMT	Concreto resinado	4,04	3,00	0,00	12,13
4	PAR10-GMT	Concreto resinado	4,40	3,00	3,57	9,63
4	PAR12-GMT	Concreto resinado	20,33	1,00	0,00	20,33
4	PAR9-GMT	Concreto resinado	4,40	3,00	3,57	9,63
4	PAR8-GMT	Concreto resinado	4,06	3,00	0,00	12,17
4	PAR5-GMT	Concreto resinado	16,60	3,00	34,02	15,78
4	PAR2-GMT	Concreto resinado	6,00	3,00	9,46	8,54
4	PAR4-GMT	Concreto resinado	16,60	3,00	34,02	15,78
4	PAR7-GMT	Concreto resinado	5,19	3,00	9,46	6,12
						110,11

CÓD	PAREDE	Restaurante 4	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR4-REST4	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	8,10	3,00	17,01	7,29
1	PAR1-REST4	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,70	3,00	9,46	7,64
1	PAR2-REST4	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	8,10	3,00	17,01	7,29
1	PAR3-REST4	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,70	3,00	0,00	17,10
						39,32

CÓD	PAREDE	Restaurante 3	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR4-REST3	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	8,10	3,00	17,01	7,29
1	PAR1-REST3	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,70	3,00	0,00	17,10
1	PAR2-REST3	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	8,10	3,00	17,01	7,29
1	PAR3-REST3	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,70	3,00	9,46	7,64
						39,32

CÓD	PAREDE	Sanitário Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR7-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR6-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR5-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,80	3,00	0,00	8,40
1	PAR4-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR3-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR2-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR1-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR8-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,95	3,00	0,00	8,85

CÓD	PAREDE	PCD Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR4-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR1-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						22,80

CÓD	PAREDE	Sanitário Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR8-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR7-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR6-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR5-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
1	PAR4-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR3-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR2-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR1-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR2-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR1-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						22,80

CÓD	PAREDE	Descompressão/Circulação	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR7-DESC	Concreto resinado	9,80	3,00	3,28	26,12
4	PAR7-DESC	Concreto resinado	20,33	1,00	3,28	17,05
4	PAR6-DESC	Concreto resinado	12,46	3,00	0,00	37,37
4	PAR5-DESC	Concreto resinado	17,70	3,00	0,00	53,11
4	PAR4-DESC	Concreto resinado	12,35	3,00	0,00	37,04
4	PAR1-DESC	Concreto resinado	9,80	3,00	3,28	26,12
4	PAR1-DESC	Concreto resinado	20,33	1,00	3,28	17,05
4	PAR8-DESC	Concreto resinado	8,29	3,00	0,00	24,88
4	PAR2-DESC	Concreto resinado	36,90	3,00	0,00	110,70
4	PAR34-DESC	Concreto resinado	35,65	3,00	0,00	106,96
4	PAR3-DESC	Concreto resinado	20,57	3,00	0,00	61,70
4	PAR33-DESC	Concreto resinado	19,94	3,00	0,00	59,82
4	PAR20-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32
4	PAR30-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR21-DESC	Concreto resinado	3,18	3,00	0,00	9,55
4	PAR31-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR32-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR22-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32
4	PAR18-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR19-DESC	Concreto resinado	1,04	3,00	0,00	3,11
4	PAR19-DESC	Concreto resinado	5,55	3,00	0,00	16,66
4	PAR29-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR26-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR27-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR28-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR25-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR23-DESC	Concreto resinado	1,02	3,00	0,00	3,05
4	PAR24-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR11-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10

4	PAR12-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR9-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR10-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR14-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR15-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR16-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR13-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
						773,70

CÓD	PAREDE	Sanitário Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR5-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
1	PAR6-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR1-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
						22,80

CÓD	PAREDE	Sanitário Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR6-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR1-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR5-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
						22,80

CÓD	PAREDE	Restaurante 1	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-REST1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,70	3,00	0,00	17,10
1	PAR2-REST1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	8,10	3,00	17,01	7,29
1	PAR3-REST1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,70	3,00	17,01	0,09
1	PAR4-REST1	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	8,10	3,00	9,46	14,84
						39,32

CÓD	PAREDE	Restaurante 2	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-REST2	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,70	3,00	9,46	7,64
1	PAR2-REST2	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	8,10	3,00	17,01	7,29
1	PAR3-REST2	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,70	3,00	0,00	17,10
1	PAR4-REST2	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	8,10	3,00	17,01	7,29

CÓD	PAREDE	Mirante/Terraço Gourmet	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR8-GMT	Concreto resinado	4,04	3,00	0,00	12,13
4	PAR9-GMT	Concreto resinado	4,40	3,00	3,57	9,63
4	PAR10-GMT	Concreto resinado	4,40	3,00	3,57	9,63
4	PAR11-GMT	Concreto resinado	4,06	3,00	0,00	12,17
4	PAR2-GMT	Concreto resinado	6,00	3,00	9,46	8,54
4	PAR5-GMT	Concreto resinado	16,60	3,00	34,02	15,78
4	PAR7-GMT	Concreto resinado	6,00	3,00	9,46	8,54
4	PAR4-GMT	Concreto resinado	16,60	3,00	34,02	15,78
						92,20

3° PAVIMENTO

CÓD	PAREDE	Sala 1	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	7,25	3,00	0,00	21,76
2	PAR4-SL1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	8,77	3,00	2,83	23,48
						45,24

CÓD	PAREDE	Sala 2	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-SL2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	8,78	3,00	2,83	23,51
2	PAR1-SL2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	7,25	3,00	0,00	21,76
						45,27

CÓD	PAREDE	Coworking	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR2-CO	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR3-CO	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	14,90	3,00	8,71	35,98
2	PAR4-CO	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
						70,22

CÓD	PAREDE	Hall Educacional	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	15,05	3,00	8,71	36,44
2	PAR4-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,98	3,00	3,78	14,16
2	PAR5-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	15,05	3,00	8,45	36,69
2	PAR6-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	0,96	3,00	0,00	2,89
2	PAR7-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	3,57	9,18
2	PAR8-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	7,90	3,00	7,14	16,56
2	PAR1-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	3,57	9,18
2	PAR2-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	0,96	3,00	0,00	2,87
						127,96

CÓD	PAREDE	Sala 3	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR2-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR1-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,85	3,00	3,80	10,75
2	PAR4-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
						45,00

CÓD	PAREDE	Sala Reunião	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-REUN	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,20	3,00	0,00	9,60
2	PAR2-REUN	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,05	3,00	0,00	9,15
2	PAR1-REUN	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,20	3,00	0,00	9,60
2	PAR4-REUN	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,05	3,00	6,09	3,06
						31,41

CÓD	PAREDE	Copa	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR2-COPA	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,51	3,00	0,00	7,53

2	PAR1-COPA	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	3,20	3,00	0,00	9,60
2	PAR4-COPA	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	2,51	3,00	0,00	7,53
						17,13

CÓD	PAREDE	Sala 4	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR2-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	7,98	9,15
2	PAR1-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	6,55	3,00	4,65	15,00
2	PAR4-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,14
						41,28

CÓD	PAREDE	Sanitário Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR6-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR1-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR5-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR2-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR1-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						22,80

CÓD	PAREDE	Sanitário Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR6-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR5-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,80	3,00	0,00	8,40
1	PAR4-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR3-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR2-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR1-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR8-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR7-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	4,75	3,00	0,00	14,25
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR2-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR1-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
						22,80

CÓD	PAREDE	Descompressão/Circulação	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR7-DESC	Concreto resinado	17,70	3,00	10,42	42,68
4	PAR6-DESC	Concreto resinado	12,46	3,00	0,00	37,37
4	PAR5-DESC	Concreto resinado	17,70	3,00	0,00	53,11
4	PAR4-DESC	Concreto resinado	12,35	3,00	0,00	37,04
4	PAR1-DESC	Concreto resinado	17,70	3,00	10,42	42,68
4	PAR8-DESC	Concreto resinado	8,29	3,00	0,00	24,88
4	PAR2-DESC	Concreto resinado	36,90	3,00	0,00	110,70
4	PAR34-DESC	Concreto resinado	35,65	3,00	0,00	106,96
4	PAR3-DESC	Concreto resinado	20,57	3,00	0,00	61,70
4	PAR33-DESC	Concreto resinado	19,94	3,00	0,00	59,82
4	PAR20-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32

4	PAR30-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR21-DESC	Concreto resinado	3,18	3,00	0,00	9,55
4	PAR31-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR32-DESC	Concreto resinado	6,28	3,00	0,00	18,84
4	PAR22-DESC	Concreto resinado	6,11	3,00	0,00	18,32
4	PAR18-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR19-DESC	Concreto resinado	1,04	3,00	0,00	3,11
4	PAR29-DESC	Concreto resinado	3,30	3,00	0,00	9,90
4	PAR26-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR27-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR28-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR25-DESC	Concreto resinado	1,35	3,00	0,00	4,04
4	PAR17-DESC	Concreto resinado	5,55	3,00	0,00	16,66
4	PAR23-DESC	Concreto resinado	1,02	3,00	0,00	3,05
4	PAR24-DESC	Concreto resinado	2,40	3,00	0,00	7,20
4	PAR10-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR11-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR12-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR9-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR13-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR14-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
4	PAR15-DESC	Concreto resinado	1,00	3,00	0,00	3,00
4	PAR16-DESC	Concreto resinado	1,70	3,00	0,00	5,10
						772,72

CÓD	PAREDE	Sanitário Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR6-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR1-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	3,30	3,00	0,00	9,90
1	PAR5-SANTM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,80	3,00	0,00	8,40
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Masc.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,00	3,00	0,00	6,00
1	PAR3-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDM	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,00	3,00	0,00	6,00
						22,80

CÓD	PAREDE	Sanitário Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR5-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,80	3,00	0,00	8,40
1	PAR6-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	5,10	3,00	0,00	15,30
1	PAR7-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	4,75	3,00	0,00	14,25
1	PAR8-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,95	3,00	0,00	8,85
1	PAR1-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,00	3,00	0,00	3,00
1	PAR3-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	0,65	3,00	0,00	1,95
1	PAR4-SANTF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	3,30	3,00	0,00	9,90
						67,05

CÓD	PAREDE	PCD Fem.	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
1	PAR1-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR2-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico	2,00	3,00	0,00	6,00

1	PAR3-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	1,80	3,00	0,00	5,40
1	PAR4-PCDF	Revestimento cerâmico, inclusive rejunte acrílico,	2,00	3,00	0,00	6,00
						22,80

CÓD	PAREDE	Hall Orgãos Públicos	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR1-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	7,90	3,00	7,14	16,56
2	PAR2-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	3,57	9,18
2	PAR3-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	0,96	3,00	0,00	2,87
2	PAR4-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	17,86	3,00	14,12	39,45
2	PAR4-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,99	3,00	6,66	11,30
2	PAR6-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	17,86	3,00	14,12	39,45
2	PAR7-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	0,96	3,00	0,00	2,89
2	PAR8-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	3,54	9,21
						130,90

CÓD	PAREDE	Sala 1	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR8-HALL	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR2-SL1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,32	3,00	3,53	9,43
2	PAR2-SL1	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
						43,68

CÓD	PAREDE	Sala 10	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL10	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR1-SL10	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,32	3,00	3,53	9,42
2	PAR4-SL10	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
						43,65

CÓD	PAREDE	Sala 2	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR2-SL2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,32	3,00	3,53	9,42
2	PAR4-SL2	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
						43,67

CÓD	PAREDE	Sala 9	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL9	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR1-SL9	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,32	3,00	3,53	9,42
2	PAR4-SL9	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
						43,67

CÓD	PAREDE	Sala 3	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,32	3,00	3,53	9,42
2	PAR4-SL3	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
						43,67

CÓD	PAREDE	Sala 8	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL8	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
2	PAR1-SL8	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,32	3,00	3,53	9,42
2	PAR4-SL8	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,70	3,00	0,00	17,11
						43,65

CÓD	PAREDE	Sala 4	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR3-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR2-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,31	3,00	3,53	9,39
2	PAR2-SL4	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
						43,65

CÓD	PAREDE	Sala 7	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
-----	--------	--------	-------------	------------	------------	----------

2	PAR3-SL7	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,13
2	PAR1-SL7	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,31	3,00	3,53	9,39
2	PAR4-SL7	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	5,71	3,00	0,00	17,12
						43,64

CÓD	PAREDE	Sala 5	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-SL5	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	8,78	3,00	2,83	23,51
2	PAR2-SL5	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	0,00	12,75
						36,26

CÓD	PAREDE	Sala 6	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
2	PAR4-SL6	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	8,77	3,00	2,83	23,49
2	PAR2-SL6	Pintura sobre parede em tinta látex acrílico, semi	4,25	3,00	0,00	12,75
						36,24

COBERTURA

CÓD	PAREDE	Cobertura	Largura (m)	Altura (m)	Esquadrias	Total m²
4	PAR3-COB	Concreto resinado	35,80	1,30	0,00	46,54
4	PAR2-COB	Concreto resinado	17,70	1,30	0,00	23,01
4	PAR1-COB	Concreto resinado	44,08	1,30	0,00	57,30
4	PAR7-COB	Concreto resinado	17,70	1,30	0,00	23,01
4	PAR6-COB	Concreto resinado	44,08	1,30	0,00	57,30
4	PAR5-COB	Concreto resinado	17,70	1,30	0,00	23,01
4	PAR4-COB	Concreto resinado	35,84	1,30	0,00	46,59
						276,77

1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	2.243,30
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	303,52
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	

PAVIMENTO TÉRREO		
CÓD	Térreo Livre	m²
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	568,45

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	555,98

CÓD	Mall 1	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	13,62

CÓD	WC Mall 1	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	8,31

CÓD	WC PCD	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	WC Mall 2	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	7,31

CÓD	Mall 10	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	13,57

CÓD	Mall 2	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	36,74

CÓD	Mall 9	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	37,03

CÓD	Mall 3	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	36,74

CÓD	Mall 8	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	37,04

CÓD	Mall 4	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	36,8

CÓD	Mall 7	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	37,1

CÓD	Mall 5	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	22,67

CÓD	Mall 6	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	22,67

1º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 2	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	46,5
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	8,68

CÓD	Sala 3	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	46,5
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	8,68

CÓD	Sala 1	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	52,43
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	9,58

CÓD	Hall Educacional	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	96,8
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	22,42

CÓD	Sala 4	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	52,43
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	9,58

CÓD	Depósito	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	36,17

CÓD	TI/Servidor	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	13,1

CÓD	Depósito	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	36,18

CÓD	DML	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	13,12

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	PCD Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	PCD Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	295,3

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	PCD Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

2º PAVIMENTO		
CÓD	Mirante/Terraco Gourmet	m²
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	340

CÓD	Restaurante 4	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	46,2

CÓD	Restaurante 3	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	46,2

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,8

CÓD	PCD Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,8

CÓD	PCD Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	295

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,8

CÓD	PCD Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,8

CÓD	PCD Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Restaurante 1	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	46,2

CÓD	Restaurante 2	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	46,2

CÓD	Mirante/Terraco Gourmet	m²
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	338

3º PAVIMENTO		
CÓD	Sala 1	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	54,4
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	9,24

CÓD	Sala 2	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	54,4
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	9,26

CÓD	Coworking	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	70,9
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	14,13

CÓD	Hall Educacional	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	77,78
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	12,26

CÓD	Sala 3	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	21,71
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,98

CÓD	Sala Reunião	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	6,26
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	3,5

CÓD	Copa	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	4,65
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	3,4

CÓD	Sala 4	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	28,76
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	8,63

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	PCD Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	PCD Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Descompressão/Circulação	m²
3	SEM FORRO - LAJE APARENTE	295,3

CÓD	Sanitário Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	PCD Masc.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	Sanitário Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	19,79

CÓD	PCD Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Foyer	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	182,8
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	50,01

CÓD	Audatório	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	243
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	35,38

CÓD	PCD Fem.	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	3,6

CÓD	Hall Órgãos Públicos	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	116,3
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	31,85

CÓD	Sala 1	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,97
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 10	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,97
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 2	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,99
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 9	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,99
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 3	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,98
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 8	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,98
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 4	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,95
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 7	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	18,95
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	5,65

CÓD	Sala 5	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	29,4
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	7,91

CÓD	Sala 6	m²
1	FORRO MINERAL MODULAÇÃO 0,625x0,625m	29,45
2	FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab	7,83

1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	52
2 ASSENTO PARA VASO	65
3 MICTÓRIO	13
4 BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	55,6
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	52
6 TORNEIRA LAVATÓRIO	65
7 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	13
8 BARRA DE APOIO	65
9 CUBA DE EMBUTIR INOX	6
10 TORNEIRA PIA COZINHA	6
11 DUCHA	
12 CABINE SANITÁRIA	177,12
13 VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	13

PAVIMENTO TÉRREO

CÓD	WC Mall 1	QTDE
1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA		2
2 ASSENTO PARA VASO		2
3 MICTÓRIO		1
4 BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL		1,256
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA		2
6 TORNEIRA LAVATÓRIO		2
12 CABINE SANITÁRIA		5,67

CÓD	WC PCD	QTDE
2 ASSENTO PARA VASO		1
6 TORNEIRA LAVATÓRIO		1
7 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO		1
8 BARRA DE APOIO		5
13 VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT		1

CÓD	WC Mall 2	QTDE
1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA		2
2 ASSENTO PARA VASO		2
4 BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL		1,376
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA		2
6 TORNEIRA LAVATÓRIO		2
12 CABINE SANITÁRIA		5,67

1º PAVIMENTO

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA		5
2 ASSENTO PARA VASO		5

4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,36
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	17,91

CÓD	PCD Fem.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	3
2	ASSENTO PARA VASO	3
3	MICTÓRIO	2
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	3,08
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	9,72

CÓD	PCD Masc.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	3
2	ASSENTO PARA VASO	3
3	MICTÓRIO	2
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	3,08
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	9,72

CÓD	PCD Masc.	QTDE
-----	-----------	------

2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	5
2	ASSENTO PARA VASO	5
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,36
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	17,91

CÓD	PCD Fem.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

2° PAVIMENTO

CÓD	Restaurante 1	QTDE
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	4,04
9	CUBA DE EMBUTIR INOX	1
10	TORNEIRA PIA COZINHA	1

CÓD	Restaurante 2	QTDE
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	4,04
9	CUBA DE EMBUTIR INOX	1
10	TORNEIRA PIA COZINHA	1

CÓD	Restaurante 3	QTDE
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	4,04
9	CUBA DE EMBUTIR INOX	1
10	TORNEIRA PIA COZINHA	1

CÓD	Restaurante 4	QTDE
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	4,04
9	CUBA DE EMBUTIR INOX	1
10	TORNEIRA PIA COZINHA	1

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	5
2	ASSENTO PARA VASO	5
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,36
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	17,91

CÓD	PCD Fem.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	3
2	ASSENTO PARA VASO	3
3	MICTÓRIO	2
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	3,08
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	9,72

CÓD	PCD Masc.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1

8 BARRA DE APOIO	5
13 VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	3
2	ASSENTO PARA VASO	3
3	MICTÓRIO	2
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	3,08
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	9,72

CÓD	PCD Masc.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	5
2	ASSENTO PARA VASO	5
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,36
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	17,91

CÓD	PCD Fem.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

2° PAVIMENTO

CÓD	Copa	QTDE
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,128
9	CUBA DE EMBUTIR INOX	1
10	TORNEIRA PIA COZINHA	1

CÓD	Coworking	QTDE
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,04
9	CUBA DE EMBUTIR INOX	1
10	TORNEIRA PIA COZINHA	1

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	5
2	ASSENTO PARA VASO	5
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,36
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	17,91

CÓD	PCD Fem.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	3
2	ASSENTO PARA VASO	3
3	MICTÓRIO	2
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	3,08
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	9,72

CÓD	PCD Masc.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5

13 VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT 1

CÓD	Sanitário Masc.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	3
2	ASSENTO PARA VASO	3
3	MICTÓRIO	2
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	3,08
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	9,72

CÓD	PCD Masc.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1

CÓD	Sanitário Fem.	QTDE
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	5
2	ASSENTO PARA VASO	5
4	BANCADA GRANITO SÃO GABRIEL	2,36
5	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA	4
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	4
12	CABINE SANITÁRIA	17,91

CÓD	PCD Fem.	QTDE
2	ASSENTO PARA VASO	1
6	TORNEIRA LAVATÓRIO	1
7	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSO	1
8	BARRA DE APOIO	5
13	VASO SANITÁRIO COM ACIONAMENTO AUT	1