


ACABAMENTOS



PISOS

- 1 - PISO EXISTENTE - RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E LIMPEZA
- 2 - PISO EM LAMINADO CLICADO CARVALHO MED 7mm X 21.7cm X 1.357m, APLICADO SOBRE MANTA IMPERMEÁVEL 2MM

PAREDES

- 1 - PAREDE EXISTENTE - RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO, LIMPEZA E PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE
- 2 - CERÂMICA EXISTENTE - RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E LIMPEZA
- 3 - COBRIR CERÂMICA COM MASSA ACRÍLICA E CONSIDERAR PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE
- 4 - PAREDE NOVA EM DRYWALL COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE

TETOS

- 1 - TETO EXISTENTE - RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E LIMPEZA
- 2 - FORRO DE MADEIRA EXISTENTE - RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E LIMPEZA

RODAPÊS

- 1 - RETIRADA DE RODAPÉ EXISTENTE DE 10cm, E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ MDF CARVALHO 7cm PARA TRAVAMENTO DO PISO CLICADO
- 2 - RODAPÉ DE 7CM MDF CARVALHO

OBSERVAÇÕES

- 1 - TODAS AS COTAS EM METROS;
- 2 - CONFERIR COTAS NO LOCAL;
- 3 - TODA E QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES OMISSAS OU CONFUSAS NOS PROJETOS DEVERÃO SER ALVO DE CONSULTA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA CODEMAR ANTES DA EXECUÇÃO EFETIVA NA OBRA;
- 4 - EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS ENTRE PLANTAS E MEMÓRIAS DEVERÃO SER ALVO DE CONSULTA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS DA DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS DA CODEMAR ANTES DA EXECUÇÃO EFETIVA NA OBRA;
- 5 - ENVERNIZAMENTO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DA VARANDA;
- 6 - OS REVESTIMENTOS QUE SERÃO MANTIDOS DEVERÃO SER TRATADOS, RESTAURADOS OU RECUPERADOS, E CASO NECESSÁRIO DEVERÁ SER REALIZADA A COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, RODAPÉ, OU PINTURA QUE ESTEJA FALTANDO NO AMBIENTE;
- 7- ADICIONAR NOVOS PONTOS DE REDE E TOMADAS CONFORME LAYOUT;
- 8 - ADICIONAR ILUMINAÇÃO PARA AS NOVAS SALAS DE TRABALHO;
- 9 - ACRESCENTAR TRÊS PORTAS DE 80CM PARA NOVAS SALAS DE TRABALHO, CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA CONTRUIR/DEMOLIR;
- 10 - ACRESCENTAR PORTA DE CORRER DE VIDRO 8MM DUAS FOLHAS MED 150X210 NA RECEPÇÃO;
- 11 - CONFERIR NA PLANTA CONSTRUIR/DEMOLIR TODAS AS PAREDES, ARMÁRIOS E MOBILIÁRIOS DE CONCRETO QUE SERÃO DEMOLIDOS;
- 12 - CONSIDERAR PISO LAMINADO CLICADO E RESTAURAÇÃO DAS PAREDES NOS AMBIENTES QUE IRÃO SOFRER DEMOLIÇÕES;
- 13 - CONSIDERAR TROCA DOS ASSENTOS SANITÁRIOS QUE ESTIVEREM DANIFICADOS;
- 14 - CONSIDERAR PINTURA EXTERNA DA CASA;

CASA BIOTEC

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DA CASA = 192m²  
TOTAL DE COLABORADORES = 26 PESSOAS

- 2 - CÂMERAS IP DOME PTZ PANORÂMICA
- 18 - CÂMERAS IP DOME FIXA
- 19 - CÂMERAS IP BULLET FIXA
- 0 - CÂMERA DOME PTZ

PREO / PRPA

OBRA



Rev.00 - DATA
10/10/2023
Rev.01 - DATA
-
Rev.02 - DATA
-

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS NA NOVA SEDE BIOTEC

IDENTIFICAÇÃO: SEDE BIOTEC - MARICÁ ENDEREÇO: RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481 - AEROPORTO DE MARICÁ - CEP: 24901-130

DESENHO: ENG. RESPONSABILVEL: CREA: ESCALA: S/ESC.: FOLHA: -